

DEVIS COMPLET CORRIGÉ - VERSION PRÉSENTABLE CLIENT

Projet : Maison individuelle Mantes-la-Ville (78) | Client : M. et Mme Martin | Date : 15/05/2026

Client	Projet	Document source	Rédigé par
M. et Mme Martin	Devis CCMI n° MIF-2026-0473 - Maison individuelle Mantes-la-Ville (78)	Analyse DTU x devis fournie par BeWork	BeWork - Relais bureau-chantier BTP

Synthèse claire à présenter au client

- Objectif : transformer le devis initial en une version plus précise, plus vérifiable et plus protectrice avant signature ou demande d’avenant.
- Les postes conformes sont conservés, mais les postes ambigus sont reformulés pour éviter les litiges de réception : dimensions, accessoires, classes de finition, essais, fiches techniques, limites de prestation et justificatifs.
- Les postes hors DTU strict ne sont pas supprimés : ils sont encadrés par fiches fabricant, règlements concessionnaires, normes produits ou justificatifs de traçabilité.
- Point BeWork IA : les lignes sensibles ont été converties en formulations directement exploitables dans un devis constructeur, avec une colonne “à préciser/chiffrer” pour sécuriser la discussion commerciale.

Points à verrouiller en priorité avant accord

- Étude G2 : fondations, terrassements, drainage et éventuel dispositif périphérique demandé par l’étude de sol.
- Réseaux : diamètres, pentes, regards, séparation EU/EP, concessionnaires, chambres et fourreaux.
- Étanchéité et pièces humides : SPEC, receveur, joints souples, siphons et raccords sanitaires.
- Menuiseries/équipements : fiches techniques, performances, type de pose, sécurité et garanties.
- Finitions : niveau Q des bandes, classe de finition peinture, planéité, joints et seuils.

Tableau complet des libellés corrigés

Réf.	Poste	Libellé corrigé à intégrer au devis / avenant	Statut client	À préciser / à chiffrer
02.1	Décapage terre végétale	Décapage de la terre végétale sur 30 cm, stockage en cordon séparé sur site, sans réemploi sous ouvrages ni sous voiries, évacuation ou réemploi en espaces verts uniquement après accord.	Validable	Confirmer zone décapée et volume estimatif.
02.2	Terrassement en pleine masse pour vide sanitaire	Terrassement en pleine masse pour vide sanitaire suivant plans, étude géotechnique G2 et altimétries projet, fond de fouille propre, stable, hors eau, avec talutage ou blindage adapté à la nature du sol.	À compléter	Exécution à valider selon G2 et profondeur hors gel.
02.3	Évacuation terres excédentaires ISDI	Évacuation des terres excédentaires en installation agréée, transport, chargement, frais de décharge et remise des bordereaux/justificatifs inclus.	À reformuler	Exiger traçabilité, destination et frais inclus.

Document de travail à faire valider par le constructeur, le maître d'oeuvre ou le bureau de contrôle avant signature.

02.4	Tranchées techniques réseaux extérieurs	Tranchées techniques pour réseaux extérieurs avec profondeur adaptée par réseau, lit de pose, fourreaux normalisés, grillage avertisseur au-dessus de chaque réseau, remblaiement et compactage par couches.	À compléter	Préciser eau, électricité, télécom, EU/EP, diamètres et profondeurs.
02.5	Remblais et nivellement des abords	Remblais périphériques et nivellement des abords avec matériaux propres, exempts de terre végétale sous zones techniques, mise en œuvre par couches successives compactées.	À compléter	Préciser nature des remblais et niveau fini.
03.1	Réseau EU/EP PVC CR8	Réseaux EU/EP en PVC CR8 sous bâtiment et extérieurs, diamètres adaptés aux appareils, pente régulière, ventilation, regards aux changements de direction et points de contrôle accessibles.	À compléter	Indiquer diamètres, pentes et séparation EU/EP.
03.2	Regards de visite béton 40 x 40	Regards de visite béton 40 x 40 avec tampons adaptés à la zone de charge, raccordements visibles, accès permanent pour inspection et curage.	À compléter	Confirmer emplacement et type de tampons.
03.3	Raccordement assainissement collectif	Raccordement au réseau collectif suivant règlement local d'assainissement, séparation EU/EP si exigée, essais et justificatifs de conformité inclus.	À reformuler	Hors DTU : demander validation service assainissement.
03.4	Raccordement eau potable	Raccordement eau potable depuis compteur en limite avec vanne d'arrêt accessible, dispositif anti-retour/disconnecteur si requis, diamètre adapté au logement et accessoires inclus.	À compléter	Chiffrer explicitement clapet/disconnecteur et accessoires.
03.5	Raccordement Enedis	Raccordement électrique depuis coffret en limite suivant prescriptions concessionnaire, fourreau, câble, protection et calibre à confirmer avant exécution.	À reformuler	Hors DTU : préciser norme concessionnaire et limite de prestation.
03.6	Fourreaux télécom fibre	Fourniture et pose des fourreaux télécom/fibre TPC 42/50 mm avec aiguille, chambre de tirage adaptée, profondeur et grillage avertisseur selon prescriptions opérateur.	À compléter	Préciser type de chambre L0T/L1T et cheminement.
04.1	Béton de propreté	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous semelles, épaisseur minimale indiquée au devis, support propre avant ferrailage.	Validable	Confirmer épaisseur prévue.
04.2	Semelles filantes BA	Semelles filantes en béton armé, dimensions 50 x 30 cm, béton C25/30 ou dosage équivalent indiqué, profondeur hors gel et armatures suivant étude G2/plan de ferrailage.	Validable sous réserve	À valider avec étude G2 et plan structure.
04.3	Aciers HA semelles et chaînages	Aciers HA pour semelles, attentes et chaînages, diamètre, recouvrements, enrobage et implantation suivant plan de	À compléter	Joindre ou citer le plan de ferrailage.

		ferrailage validé.		
04.4	Soubassement parpaings 20 cm	Soubassement en blocs béton de 20 cm hourdés au mortier, joints remplis, chaînages verticaux et horizontaux aux points nécessaires.	Validable	Contrôler liaison avec fondations.
04.5	Étanchéité soubassement	Protection/étanchéité bitumineuse sur toute la hauteur enterrée des soubassements, avec protection mécanique de type nappe alvéolaire si remblai en contact et remontée jusqu'à l'arase.	À reformuler	À chiffrer clairement : produit, hauteur, protection.
04.6	Drainage périphérique	Drainage périphérique en pied de soubassement avec drain Ø100 mm, pente vers exutoire, gravier filtrant, géotextile, regards de visite aux angles et rejet autorisé.	À compléter	Ajouter dispositif anti-évaporation/trottoir périphérique si exigé G2.
05.1	Hérisson concassé	Hérisson en concassé 20/40 sur 20 cm compactés, support nivelé et contrôlé avant film et dallage.	Validable	Confirmer épaisseur compactée.
05.2	Film polyane	Film polyane 200 microns sous dallage avec recouvrements, remontées en rive et traitement des percements.	Validable	Préciser recouvrements et remontées.
05.3	Dalle béton armé	Dalle béton armé 12 cm dosée à 350 kg/m3 avec treillis ST25, joints de fractionnement adaptés à la géométrie, cure et réservations prévues.	À compléter	Préciser joints, calepinage et seuils.
05.4	Chaînages horizontaux périphériques	Chaînages horizontaux périphériques continus avec sections, ancrages et liaisons aux maçonneries suivant plan structure.	À compléter	Demander sections et ancrages.
06.1	Murs périphériques RDC	Murs périphériques RDC en blocs béton creux de 20 cm, joints réguliers et remplis, chaînages verticaux et horizontaux intégrés.	Validable	Sous réserve de plan d'exécution.
06.2	Refends porteurs RDC	Refends intérieurs porteurs en blocs béton 20 cm, liaisonnés aux murs périphériques et aux planchers avec chaînages verticaux nécessaires.	À compléter	Préciser liaisonnements et chaînages.
06.3	Linteaux préfabriqués BA	Linteaux préfabriqués béton armé pour baies, appuis suffisants de chaque côté, section et capacité selon ouverture et fiche fabricant.	À compléter	Exiger fiches fabricant/dimensions.
06.4	Plancher hourdis 16+4	Plancher hourdis béton 16+4 cm avec table de compression 4 cm minimum, plan de pose fabricant, étalement et chaînages selon prescriptions.	Validable	À valider avec plan fabricant.
06.5	Chaînages étage	Chaînages verticaux et horizontaux de l'étage, continuité, recouvrements et ancrages d'angle suivant plan structure.	À compléter	Faire préciser sections/recouvrements.
06.6	Murs périphériques étage	Murs périphériques étage en blocs béton 20 cm, appuis sur plancher, joints réguliers, chaînages et réservations conformes aux plans.	Validable	Sous réserve plans d'exécution.

06.7	Refends étage	Refends étage en blocs béton 20 cm avec liaisonnement aux murs et chaînages verticaux aux emplacements nécessaires.	À compléter	Préciser liaisons et chaînages.
07.1	Charpente fermettes	Charpente industrielle en fermettes traitées classe 2, pente 35°, pose suivant plan fabricant, fixations, contreventements et anti-flambage inclus.	Validable	Plan charpente obligatoire avant pose.
07.2	Anti-flambage et contreventement	Anti-flambage et contreventement de charpente exécutés conformément au plan fabricant, avec fixations et diagonales prévues.	À compléter	Contrôle avant couverture.
07.3	Trappe combles isolée	Trappe d'accès aux combles isolée 60 x 80 cm, étanchéité périphérique, continuité d'isolation et finition intérieure propre.	À compléter	Préciser performance et système d'étanchéité.
08.1	Écran sous-toiture HPV	Écran de sous-toiture HPV pare-pluie avec recouvrements adaptés à la pente, raccords aux rives, égouts, faîtage et pénétrations, selon avis technique/fabricant.	À compléter	Hors DTU strict : exiger fiche produit.
08.2	Liteaunage traité	Liteaunage sapin traité classe 2, section et pureau adaptés au modèle de tuile, fixations selon exposition.	À compléter	Confirmer section et pureau fabricant.
08.3	Tuiles terre cuite Plate de Pays	Couverture en tuiles terre cuite type Plate de Pays conforme PLU, modèle exact à préciser, pente admissible, pureau, recouvrements et fixations selon fabricant.	À compléter	Modèle exact obligatoire avant commande.
08.4	Faîtage ventilé et arêtiers	Faîtage ventilé et arêtiers avec fixation/scellement adaptés, ventilation de sous-face et traitement des points singuliers.	À compléter	Préciser système et fixations.
08.5	Solins zinc	Solins zinc en pied de souche et rives, pliages, recouvrements, relevés et raccords étanches aux points singuliers.	À compléter	Demander détails d'exécution.
08.6	Gouttières/descentes alu	Gouttières et descentes aluminium laqué teinte tuile, section dimensionnée selon surface de toiture, pente, naissances, dauphins si exposés et raccordement EP.	À compléter	Préciser sections, descentes et exutoires.
08.7	Sorties de toit PAC/VMC	Sorties de toit pour PAC et VMC avec étanchéité de pénétration, raccord à l'écran sous-toiture et coordination avec ventilation/couverture.	À compléter	Coordonner lots couverture et VMC.
09.1	Fenêtres PVC Uw <= 1,3	Fenêtres PVC blanc 2 vantaux double vitrage Uw <= 1,3 W/m2.K, type de pose précisé, calfeutrement continu, habillages et réglages inclus.	À compléter	Préciser pose applique/tunnel/feuillure.
09.2	Porte-fenêtre séjour	Porte-fenêtre PVC séjour 2 vantaux 215 x 240 cm, seuil étanche, calfeutrement, dimensions à confirmer, sécurité/garde-corps si nécessaire.	À compléter	Vérifier allège et seuil.
09.3	Porte-fenêtre cuisine	Porte-fenêtre PVC cuisine 1 vantail 215 x 100 cm, pose précisée, seuil étanche, fixations et calfeutrement périphérique.	À compléter	Préciser type de pose.

09.4	Volets roulants motorisés	Volets roulants aluminium motorisés filaires pour toutes baies hors SDB, coffres isolés, fins de course réglées, fiches fabricant et garanties incluses.	À compléter	Hors DTU : exiger avis/fiches fabricant.
09.5	Porte d'entrée alu	Porte d'entrée aluminium thermolaqué semi-vitrée avec serrure A2P*, seuil étanche, fixations, calfeutrement et réglages inclus.	À compléter	Confirmer niveau de sécurité et vitrage.
09.6	Porte de garage sectionnelle	Porte de garage sectionnelle motorisée aluminium laqué, panneaux isolés à préciser, marquage CE, dispositifs anti-chute/anti-écrasement et réglages inclus.	À compléter	Exiger norme produit et fiche technique.
09.7	Porte de service PVC vitrée	Porte de service PVC vitrée donnant sur jardin, pose précisée, seuil étanche, fixations, calfeutrement et réglages inclus.	À compléter	Préciser type de pose et vitrage.
10.1	Doublage laine de verre + BA13	Doublage thermo-acoustique laine de verre 100 mm + BA13, R >= 4,0, mise en œuvre collée ou sur ossature à préciser, traitement des ponts thermiques.	À compléter	Choisir technique de pose.
10.2	Isolation combles soufflée	Isolation des combles en laine soufflée R = 7,0 sur environ 320 mm, piges de hauteur, déflecteurs si nécessaire et trappe isolée.	Validable	Contrôler épaisseur soufflée après pose.
10.3	Cloisons 72/48 BA13	Cloisons distributives type 72/48 en BA13 avec laine 45 mm, ossature métallique, entraxe montants et traitement des joints inclus.	Validable	RAS sous réserve zones humides.
10.4	Cloisons hydrofuges	Cloisons hydrofuges en plaques MR/H1 pour SDB, SDE et WC, joints adaptés, traitement des pieds de cloisons et raccords faïence.	À compléter	Préciser zones et traitement étanche.
10.5	Bandes et finition prête à peindre	Bandes à joints, enduits et finition prête à peindre avec niveau de finition Q3 minimum pour peinture mate soignée, Q4 à prévoir en zones exposées/éclairage rasant.	À compléter	Point sensible réception : niveau Q à écrire.
11.1	Distribution EF/EC	Distribution générale eau froide/eau chaude en PER multicouche, diamètres par appareil, nourrices accessibles, vannes d'arrêt et essai pression avant fermeture.	À compléter	Préciser diamètres et essais.
11.2	Évacuations PVC	Évacuations PVC Ø32 à Ø100 mm, diamètres adaptés, pente régulière, ventilation primaire et accès de maintenance aux points nécessaires.	À compléter	Préciser diamètres par appareil.
11.3	Ballon thermodynamique	Ballon thermodynamique 250 L, groupe de sécurité, évacuation condensats, raccords nécessaires et dimensionnement à recouper avec étude thermique/RE2020.	À compléter	Valider capacité et emplacement.
11.4	WC suspendu	WC suspendu avec bâti-support et plaque chromée, fixation renforcée, évacuation Ø100, charge admissible et habillage inclus.	Validable	Exiger fiche produit.
11.5	Meuble vasque	Lavabo sur meuble vasque 80 cm avec	À compléter	Préciser gamme et hauteur.

		mitigeur éco-flow, fixations, raccordements EF/EC, siphon accessible et joints inclus.		
11.6	Baignoire 170 x 70	Baignoire acrylique 170 x 70 avec mitigeur thermostatique, vidage, trop-plein, accès maintenance et joint périphérique étanche.	À compléter	Préciser tablier et accès vidage.
11.7	Receveur extra-plat	Receveur extra-plat 120 x 80 avec paroi verre et colonne douche, type de receveur à préciser, pente vers bonde, étanchéité/SPEC si support carrelé et accès siphon.	À reformuler	Arbitrer préfabriqué ou maçonné carrelé.
11.8	Évier inox cuisine	Évier inox 1 bac + égouttoir avec mitigeur cuisine, raccordements EF/EC, siphon accessible et attente lave-vaisselle si prévue.	À compléter	Préciser gamme et accessoires.
11.9	Robinet extérieur/lave-linge	Robinet extérieur antigel et raccordement lave-linge avec robinet d'arrêt amont, raccord normalisé, évacuation et protection contre le gel.	À compléter	Préciser emplacement.
12.1	Tableau électrique + GTL	Tableau électrique avec GTL conforme NF C 15-100, schéma unifilaire, différentiels 30 mA, circuits spécialisés, repérage et Consuel inclus.	Validable	À valider avant réception.
12.2	Différentiels/parafoudre	Protections différentielles 30 mA, disjoncteurs adaptés par circuit et parafoudre type 2 si requis selon zone et alimentation.	À compléter	Préciser nombre d'ID et parafoudre requis.
12.3	Câblage/appareillage 78 points	Câblage et appareillage Schneider Odace 78 points, sections par circuit, nombre de prises par pièce, hauteurs réglementaires et repérage au tableau.	À compléter	Joindre tableau des points électriques.
12.4	Points lumineux DCL	Points lumineux DCL entrée et terrasse, indice IP adapté en extérieur, boîte de connexion et alimentation conformes.	À compléter	Préciser emplacement et IP extérieur.
12.5	RJ45 Cat 6	Prises RJ45 Cat 6 pour séjour, bureau et chambres, coffret de communication dans GTL, brassage et repérage inclus.	À compléter	Préciser nombre exact et pièces.
12.6	VMC double flux	VMC double flux haute performance avec by-pass été, débits pièce par pièce, accès filtres, équilibrage, réseau compatible et mise en service incluse.	À compléter	Demander étude/débits par pièce.
12.7	Réseau gaines VMC	Réseau de gaines isolées avec bouches d'extraction/insufflation, étanchéité, isolation en volumes non chauffés, longueurs/coudes optimisés.	À compléter	Préciser parcours et isolation.
12.8	Visiophone filaire	Visiophone filaire couleur 7 pouces avec gâche électrique, alimentation adaptée, séparation TBT/courants forts et câblage complet.	À compléter	Préciser alimentation et secours éventuel.
13.1	PAC air/eau 8 kW	PAC air/eau 8 kW Atlantic Alféa Excellia ou équivalent, dimensionnement validé par étude thermique, accessoires hydrauliques,	À compléter	Vérifier qualification installateur et F-Gaz si concerné.

		sécurité, condensats et installateur qualifié.		
13.2	Plancher chauffant RDC	Plancher chauffant hydraulique RDC avec calepinage, pas de pose adapté par pièce, collecteurs, essai pression avant chape et mise en service.	Validable	À valider avant chape.
13.3	Radiateurs étage	Radiateurs eau chaude basse température étage + SDB, puissances pièce par pièce, robinets thermostatiques, purgeurs et équilibrage.	À compléter	Demander calcul de puissance par pièce.
13.4	Sèche-serviette SDB	Sèche-serviette eau chaude SDB 1500 W, implantation conforme aux volumes de salle d'eau, raccordement et indice de protection adaptés.	À compléter	Vérifier emplacement et IP.
13.5	Thermostat connecté	Thermostat d'ambiance connecté multizones, compatibilité PAC/régulation, alimentation TBT si applicable, programmation horaire et paramétrage inclus.	À reformuler	Hors DTU : dépend fabricant/régulation.
14.1	Portes intérieures	Portes intérieures alvéolaires postformées prépeintes, huisseries adaptées, jeux périphériques réguliers, quincaillerie, poignées et réglages inclus.	À reformuler	Préciser gamme et dimensions.
14.2	Bloc-porte garage/habitation	Bloc-porte palière isophonique entre garage et habitation, classement feu EI30 à exiger si applicable, performance acoustique et seuil à préciser.	À compléter	Classement feu/acoustique à écrire.
14.3	Plinthes MDF	Plinthes MDF blanc hauteur 80 mm, coupes, fixations, raccords aux huisseries, joints et finitions inclus.	À reformuler	Hors DTU : pratique pro, préciser finition.
14.4	Escalier bois	Escalier bois hêtre 1/4 tournant avec rampe/garde-corps, dimensions de marches, giron, hauteur, échappée et écartement des barreaux à valider sur plan.	Validable sous réserve	Plan escalier à valider avant fabrication.
14.5	Placard sous escalier	Placard sous escalier avec portes coulissantes, rails, fixations, joues/raccords et réglages de fonctionnement inclus.	À reformuler	Hors DTU : détailler aménagement.
15.1	Carrelage 60 x 60 RDC	Carrelage grès cérame rectifié 60 x 60 pose droite au RDC, colle C2 adaptée, double encollage, joints réguliers, planéité et découpes propres.	À compléter	Préciser colle, joints et support.
15.2	Carrelage SDB/SDE/WC	Carrelage grès cérame SDB/SDE/WC avec SPEC chiffré explicitement en zones humides, joints souples en angles et raccords étanches aux receveurs/parois.	À reformuler	SPEC obligatoire à écrire et chiffrer.
15.3	Faïence murale	Faïence murale SDB/SDE hauteur 2,10 m, support hydrofuge, planéité contrôlée, joints souples en angles et raccords sanitaires étanches.	À compléter	Préciser hauteur par zone et joints.
15.4	Plinthes carrelage	Plinthes carrelage assorties, coupes propres, joints réguliers, raccords aux	À compléter	Préciser pièces concernées.

		portes et angles traités.		
16.1	Parquet stratifié classe 32	Parquet stratifié classe 32 chambres et dégagement étage, support plan, jeu périphérique 8 à 10 mm, barres de seuil et sous-couche acoustique.	À compléter	Hors DTU strict : exiger notice fabricant.
16.2	Sous-couche acoustique	Sous-couche acoustique haute densité, performance annoncée, recouvrements/raccords, compatibilité avec parquet et support.	À compléter	Préciser performance acoustique.
16.3	Plinthes parquet	Plinthes parquet et accessoires de finition, profils de seuil, jeu de dilatation conservé, coupes et raccords propres.	À reformuler	Hors DTU : préciser finition et profils.
17.1	Préparation supports peinture	Préparation des supports avant peinture : rebouchage, enduit, ponçage, dépoussiérage, support propre, sec et plan.	À compléter	Contrôle avant peinture.
17.2	Impression universelle	Impression universelle 1 couche compatible avec le support et la finition, respect des temps de séchage avant couches de finition.	À compléter	Préciser produit/compatibilité.
17.3	Peinture murs	Peinture acrylique mate murs blanc cassé, impression + 2 couches, finition classe B minimum, classe A si finition haut de gamme demandée.	À compléter	Classe de finition à écrire.
17.4	Peinture plafonds	Peinture plafond mate blanc, préparation renforcée des bandes, impression + 2 couches, aspect uniforme sans reprise visible.	À compléter	Classe de finition à préciser.
17.5	Peinture menuiseries	Peinture glycéro brillante sur menuiseries intérieures, sous-couche adaptée, ponçage intermédiaire si nécessaire et finition régulière.	À compléter	Classe/aspect de finition à préciser.
18.1	Enduit monocouche	Enduit monocouche projeté gratté ton pierre, support préparé, épaisseur selon fabricant, joints de fractionnement et traitement des points singuliers.	À compléter	Contrôler météo/support avant projection.
18.2	Encadrements/modénatures	Encadrements et modénatures ton blanc cassé, larmiers, bavettes et raccords aux baies traités proprement et étanches.	À compléter	Détails de raccords à préciser.
18.3	Soubassement enduit	Soubassement enduit semi-épais ton gris foncé, arrêt net en pied, désolidarisation à l'arase et raccord cohérent avec drainage/protection basse.	À compléter	Préciser hauteur et raccord drainage.

Courrier d'accompagnement client / constructeur

Objet : demande de précisions et de rectification du devis avant validation

Madame, Monsieur,

Après analyse du devis, plusieurs postes sont techniquement compréhensibles mais insuffisamment détaillés pour permettre une validation sereine avant exécution. Nous vous remercions donc de reprendre les libellés ci-joints ou de confirmer par écrit les précisions nécessaires : dimensions, classes techniques, performances, accessoires inclus, fiches fabricant, essais, justificatifs et limites exactes de prestation.

Cette demande ne vise pas à modifier le projet, mais à rendre le devis plus clair, plus contrôlable et plus protecteur pour toutes les parties. Les postes indiqués comme “à reformuler” doivent faire l’objet d’une précision écrite ou d’un avenant avant signature. Les postes indiqués comme “à compléter” peuvent être validés sous réserve d’une confirmation technique claire.

Nous attirons particulièrement l’attention sur les réseaux, l’étanchéité des soubassements et pièces humides, les raccordements concessionnaires, les menuiseries, la ventilation, le chauffage, les finitions peinture et les exigences liées à l’étude de sol.

Cordialement,

BeWork - Assistants travaux augmentés par l’IA

Réserve importante

- Ce document est une reformulation opérationnelle du devis et un support de discussion. Il ne remplace ni les DTU officiels AFNOR/CSTB, ni une mission de maîtrise d’œuvre, ni un contrôle technique.
- Les valeurs chiffrées et exigences doivent être confirmées par les documents officiels applicables, l’étude de sol, les plans d’exécution, les fiches fabricant et les règlements locaux/concessionnaires.
- Avant signature définitive, demander au constructeur de confirmer par écrit ce qui est inclus, exclu, chiffré, fourni par le client ou soumis à option.